



Pikietaż 0+000,00 do 0+503,77 m
Pikietaż 0+523,08 do 0+760,52 m
Pikietaż 0+776,10 do 0+917,44 m
Pikietaż 0+955,79 do 1+661,62 m
Pikietaż 1+716,09 do 2+123,31 m
Pikietaż 2+134,44 do 2+714,62 m
Pikietaż 3+011,00 do 3+057,76 m
Pikietaż 3+085,11 do 3+299,19 m
Pikietaż 3+322,25 do 3+449,29 m



WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z BA 4cm
PODBUDOWA KŁSM FRAKCJI 0-31,5mm gr. 25cm
PODBUDOWA Z PŚ ZAGĘSZCZONEGO gr. 10cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIAŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z BA 75kg/m2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie

GRZEGORZ RUDZKI

97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Investor:
 Gmina Drużbice
 97-403 Drużbice 77

Adres inwestycji:
 Działki nr ewid. 477, 253, 254, 198, 197,
 154, 15 obręb Podstola-Zalesie
 Działki nr ewid. 574, 562, 559, 574, 10/2 obręb Chynów
 Działki nr ewid. 85, 79, 76, 64, 65/3, 61, 60, 54, 58,
 56, 83, 55, 59 obręb Zabittów-Janówek
 Gmina Drużbice

	Imię i Nazwisko	Upewnienie	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	NB.W.7342/22/98		
Opracował:	Marcin Cincioch			

projekt: *Przebudowa drogi Zabittów – Podstola*
Gmina Drużbice

rysunek: *Przekrój konstrukcyjny I*

skala:	format:	Typ/Arkusz	Rewizja
1:25	A3	D-10	
data: 11-2016	projekt:		