



Pikietaż 3+057,76 do 3+085,11 m



WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z BA 4cm
PODBUDOWA KŁSMI FRAKCJI 0-31,5mm gr. 25cm
PODBUDOWA Z PŚ ZAGĘSZCZONEGO gr. 10cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIAŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z BA 75kg/m2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie

GRZEGORZ RUDZKI

97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Investor:
 Gmina Drużbice
 97-403 Drużbice 77

Adres inwestycji:
 Działki nr ewid. 477, 253, 254, 198, 197,
 154, 15 obręb Podstola-Zalesie
 Działki nr ewid. 574, 562, 559, 574, 10/2 obręb Chynów
 Działki nr ewid. 85, 79, 76, 64, 65/3, 61, 60, 54, 58,
 56, 83, 55, 59 obręb Zabiłków-Janówek
 Gmina Drużbice

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	NB.W.7342/22/98		
Opracował:	Marcin Cimciach			

projekt: *Przebudowa drogi Zabiłków – Podstola*
Gmina Drużbice

rysunek: *Przekrój konstrukcyjny Ix*

skala:	1:25	format:	A3	Typ/Arkusz	Rewizja
data:	11-2016	projekt:		D-18	